

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบประปาภายในบริเวณ อบต.ป่าบอน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๐๐๑,๐๐๐.-บาท.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...หอดังเหล็ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมเจาะบ่อบาดาล
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑..มีนาคม...๒๕๖๐....เป็นเงิน.....๑,๙๑๑,๕๐๐.-บาท.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง....งานก่อสร้างอาคาร....
 - ๕.๑....แบบ พร.๔.....
 - ๕.๒....แบบ พร.๕.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุข ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 ๒. นายเวชยันต์ พรหมบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
 ๓. นายสันชัย สังข์น้อย ตำแหน่ง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ประเภทงาน อาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง อบต.ป่าบอน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ 1-มี.ค.-60

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็น	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ประเภทงานทาง ประเภทงานชลประทาน ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม <u>เงื่อนไข</u> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,465,559.72	1.3043	1,911,529.55	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,911,529.55	
	คิดเป็นเงินประมาณราคาเพียง			1,911,500.00	
ดี	(หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสันชัย สังข์น้อย)

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในบริเวณ อบต. หอตั้งเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. สำหรับจ่ายน้ำไป หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถึง

สถานที่ก่อสร้าง อบต.ป่าบอน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

วันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	1.1 ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)			-	-	-	-	-	
	1.2 เสาค้ำ คสล. 0.25 x 0.25 x 7.00 ม.	4	ต้น	2,380.00	9,520.00	510.00	2,040.00	11,560.00	
	1.3 ค่าประกอบบันจัน	1	ครั้ง	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	1.4 งานดินถมปรับพื้นที่	45	ลบ.ม.	190.00	8,550.00	99.00	4,455.00	13,005.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบ + ไม้คร่าว คัด 50 %	10.80	ตร.ม.	380.00	4,104.00	-	-	4,104.00	
	2.2 ค่าแรง	21.59	ตร.ม.	-	-	133.00	2,871.47	2,871.47	
	2.3 ตะปู	5.00	กก.	46.73	233.65	-	-	233.65	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ	1.01	ลบ.ม.	2,191.59	2,213.51	398.00	401.98	2,615.49	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง	11.47	ลบ.ม.	2,331.78	26,745.52	391.00	4,484.77	31,230.29	
	3.3 ทรายหยาบ	5.52	ลบ.ม.	560.75	3,095.34	91.00	502.32	3,597.66	
4	งานเหล็กเสริม								
	4.1 เหล็กเส้นกลม dia 12 มม.	471.38	กก.	21.90	10,320.87	3.30	1,555.55	11,876.42	
	4.2 เหล็กเส้นกลม dia 15 มม.	415.68	กก.	30.61	12,722.72	3.30	1,371.74	14,094.46	

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในบริเวณ อบต. หอถ้งเหล็กขนาด 20 สบ.ม. สำหรับจ่ายน้ำไป หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถึง

สถานที่ก่อสร้าง

อบต.ป่าบอน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	26	กก.	51.40	1,336.40	-	-	1,336.40	
	4.5 BOLTS ขนาด 25 มม.	12	ตัว	960.00	11,520.00	10.00	120.00	11,640.00	
5	งานถึงเก็บน้ำเหล็กทรงแปมปัญหาขนาด 20 สบ.ม.								
	5.1 หอถ้งเหล็กขนาด 20 สบ.ม. สูง 20 ม.	1	ถึง	345,000.00	345,000.00	14,000.00	14,000.00	359,000.00	
	5.2 เสาล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	1,500.00	1,500.00	6,300.00	
	5.3 คาร์ถเครนติดตั้ง	1	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
6	งานระบบไฟฟ้า								
	6.1 เครื่องสูบน้ำแบบ ชัมเมอร์สเบิ้ลปั้ม ขนาด 2 แรงม้า	1	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	6.2 ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	6.3 ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล	1	ตู้	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
	6.4 ท่อดูดน้ำ พีวีซี ขนาด 2 " ชั้น 13.5	40	เมตร	57.71	2,308.40	-	-	2,308.40	
	6.5 สายไฟ vct ขนาด 4x2.5 ตร.มม.	40	เมตร	45.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	6.6 งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	6.7 งานประสานท่อระหว่างระบบ	1	เหมา	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	6.8 มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 15 แอมป์	1	รายการ	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในบริเวณ อบต. หอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. สำหรับจ่ายน้ำไป หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถึง

สถานที่ก่อสร้าง

อบต.ป่าบอน

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

วันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	งานถึงกรองสแตนเลสขนาด ศก. 1.20 ม.								
	พร้อมหน้าแล้ว ศก. 4 นิ้ว								
	7.1 ถึงกรองสแตนเลสขนาด ศก. 1.20 ม.พร้อมหน้าแล้ว 4 นิ้ว	1	ถึง	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	7.2 สารกรองแมงกานีส	880	ลิตร	86.00	75,680.00	-	-	75,680.00	
	7.3 สารกรองคาร์บอน	880	ลิตร	66.00	58,080.00	-	-	58,080.00	
	7.4 กรวดกรองคัด เบอร์ 3 มม.	350	ลิตร	10.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	7.5 ค่าแรงติดตั้งถังสแตนเลส	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	7.6 งานทรายรองพื้น	0.75	ลบ.ม.	560.75	420.56	91.00	68.25	488.81	
	7.7 งานคอนกรีตโครงสร้าง	0.6	ลบ.ม.	2,331.78	1,399.07	391.00	234.60	1,633.67	
	7.8 เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	29.9	กก.	21.76	650.62	4.10	122.59	773.21	
	7.9 ลวด	0.9	กก.	51.40	46.26	-	-	46.26	
	7.10 ไม้แบบ + ไม้คร่าว คิด 50 %	0.6	ตร.ม.	380.00	228.00	-	-	228.00	
	7.11 ค่าแรง	1.2	ตร.ม.	-	-	133.00	159.60	159.60	
	7.12 ตะปู	0.3	กก.	46.73	14.02	-	-	14.02	

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในบริเวณ อบต. หอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. สำหรับจ่ายน้ำไป หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถึง

สถานที่ก่อสร้าง

อบต.ป่าบอน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

วันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	งานบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 40 - 60 เมตร								
	8.1 ท่อกรู ท่อ พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5	48	เมตร	512.50	24,600.00	-	-	24,600.00	
	8.2 ท่อเจาะร่อง ท่อ พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5	12	เมตร	535.00	6,420.00	-	-	6,420.00	
	8.3 โคลนวิทยาศาสตร์	15	กระสอบ	250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	8.4 ดินเหนียว	4	ลบ.ม.	480.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	8.5 หัวเจาะ	1	เหมา	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	8.6 ทรายหยาบรองพื้น	0.09	ลบ.ม.	560.75	50.47	91.00	8.19	58.66	
	8.7 คอนกรีตโครงสร้าง	0.22		2,331.78	512.99	391.00	86.02	599.01	
	8.8 เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	9.58		21.76	208.46	4.10	39.28	247.74	
	8.9 ลวด	0.3		51.40	15.42	-	0.00	15.42	
	8.10 ไม้แบบ + ไม้คร่าว คิด 50 %	0.36		380.00	136.80	-	0.00	136.80	
	8.11 ค่าแรง	0.72		-	0.00	133.00	95.76	95.76	
	8.12 ตะปู	0.18		46.83	8.43	-	0.00	8.43	
	8.13 ค่าแรงงานเจาะบ่อบาดาล	60	เมตร	-	-	1,500.00	90,000.00	90,000.00	

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในบริเวณ อบต. หอถ้งเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. สำหรับจ่ายน้ำไป หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถึง

สถานที่ก่อสร้าง อบต.ป่าบอน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

วันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
9	งานท่อเมนจ่ายน้ำประปา								
	9.1 ท่อ พีวีซี ชนิดบานหัว ศก. 4 นิ้ว ชั้น 8.5	768	เมตร	161.50	124,032.00	54.00	41,472.00	165,504.00	
	9.2 ท่อ พีวีซี ชนิดบานหัว ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5	508	เมตร	100.00	50,800.00	33.00	16,764.00	67,564.00	
	9.3 ท่อ พีวีซี ชนิดบานหัว ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2320	เมตร	45.00	104,400.00	25.00	58,000.00	162,400.00	
	9.4 ท่อ พีวีซี ชนิดบานหัว ศก. 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5	12	เมตร	13.25	159.00	-	-	159.00	
	9.5 ท่อ พีวีซี ชนิดบานหัว ศก. 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	44	เมตร	10.50	462.00	-	-	462.00	
	9.6 ข้อต่อสามทางฉาก ศก. 4 นิ้วลด 3 นิ้ว	1	อัน	340.00	340.00	-	-	340.00	
	9.7 ข้อต่อสองฉาก ศก. 4 นิ้ว	1	อัน	160.00	160.00	-	-	160.00	
	9.8 ข้อต่อลด ศก.4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	1	อัน	91.00	91.00	-	-	91.00	
	9.9 ข้อต่อสามทางฉาก ศก. 4 นิ้วลด 2 นิ้ว	6	อัน	340.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
	9.10 ข้อต่อสามทางฉาก ศก. 4 นิ้วลด 3/4 นิ้ว	17	อัน	340.00	5,780.00	-	-	5,780.00	
	9.11 ข้อต่อสามทางฉาก ศก. 3 นิ้ว	1	อัน	157.00	157.00	-	-	157.00	
	9.12 ข้อต่อสามทางฉาก ศก. 3 นิ้วลด 2 นิ้ว	2	อัน	157.00	314.00	-	-	314.00	
	9.13 ข้อต่อสามทางฉาก ศก. 3 นิ้วลด 1/2 นิ้ว	12	อัน	103.00	1,236.00	-	-	1,236.00	
	9.14 ข้อต่อสองฉาก ศก. 2 นิ้ว	11	อัน	28.00	308.00	-	-	308.00	
	9.15 ข้อต่อสามทางฉาก ศก. 2 นิ้ว	1	อัน	40.10	40.10	-	-	40.10	

สถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ประมาณราคาโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 1 มีนาคม 2560

[illegible]