

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าบอน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๙๐๔,๐๐๐.-บาท.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...

- งานถึงเก็บน้ำเหล็ก ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร

- งานถึงสแตนเลสกรองสนิมเหล็ก ขนาดศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร พร้อมหน้าวาล์วศูนย์กลาง ๔ นิ้ว

- งานบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๔๐-๖๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๓...พฤศจิกายน...๒๕๕๙....เป็นเงิน.....๑,๙๐๔,๐๐๐.-บาท.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง....งานอาคาร....

๕.๑....แบบ ปร.๔.....

๕.๒....แบบ ปร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุข ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

๒. นายเวชยันต์ พรหมบุตร ตำแหน่ง กรรมการ


๓. นายสันชัย สังข์น้อย ตำแหน่ง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง


ประเภทงาน อาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ ๖ พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็น	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,428,899.09	1.2698	1,814,416.06	
	ประเภทงานทาง				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
2	ค่าตอบแทนพิเศษ 5% เงื่อนไข			90,720.80	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,905,136.86	
	คิดเป็นเงินประมาณราคาเพียง			1,904,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเก้าแสนสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุข)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสันชัย สังข์น้อย)

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ ตำบลป่าบอน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	1.1 ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1	จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	1.2 เสาค้ำ คสล. 0.25x 0.25x14.00 ม.	4	ต้น	5,500.00	22,000.00	2,250.00	9,000.00	31,000.00	
	1.3 ค่าประกอบขึ้นจัน	1	ครั้ง	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	1.4 งานดินถมปรับพื้นที่	45	ลบ.ม.	190.00	8,550.00	77.00	3,465.00	12,015.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบ + คร่าว	12.80	ตร.ม.	380.00	4,864.00	-	-	4,864.00	
	2.2 ค่าแรง	12.80	ตร.ม.	-	-	133.00	1,702.40	1,702.40	
	2.3 ตะปู	3.20	กก.	46.73	149.54	-	-	149.54	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ	1.60	ลบ.ม.	2,191.00	3,505.60	398.00	636.80	4,142.40	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง	12.80	ลบ.ม.	2,331.00	29,836.80	398.00	5,094.40	34,931.20	
	3.3 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	560.75	1,682.25	99.00	297.00	1,979.25	

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบขนาดกลางหมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ ตำบลป่าบอน

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ

ส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	4.1 เหล็กเส้นกลม dia 12 มม.	330	กก.	26.35	8,695.50	3.30	1,089.00	9,784.50	
	4.2 เหล็กเส้นกลม dia 16 มม.	740	กก.	28.39	21,008.60	3.30	2,442.00	23,450.60	
	4.3 เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	330	กก.	25.84	8,527.20	4.10	1,353.00	9,880.20	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	165	กก.	51.40	8,481.00	-	-	8,481.00	
	4.5 BOLTS ขนาด 32 มม.	12	ตัว	960.00	11,520.00	10.00	120.00	11,640.00	
5	งานถึงเก็บน้ำเหล็กขนาด 20 ลบ.ม.				-		-	-	
	5.1 หอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1	ถัง	345,000.00	345,000.00	14,000.00	14,000.00	359,000.00	
	5.2 เสาล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	1,500.00	1,500.00	6,300.00	
	5.3 คาร์บอนไดออกไซด์	1	ชุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
6	งานระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	6.1 เครื่องสูบน้ำแบบ ชมเมอร์สเปคปั้ม ขนาด 2 แรงม้า	1	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	6.2 ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1	เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	6.3 ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล	1	ตู้	22,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ ตำบลป่าบอน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	6.4 ท่อดูต้นน้ำ พีวีซี ขนาด 2 " ขึ้น 13.5	10	ท่อน	260.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	6.5 สายไฟ vet ขนาด 4x2.5 ตรมม.	40	เมตร	45.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	6.6 งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	6.7 งานประสานท่อระหว่างระบบ	1	เหมา	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	งานถึงสแตนเลสกรองสนิมเหล็กขนาด ศก. 1.20 ม. พร้อมหน้าวาล์ว ศก 4 นิ้ว								
	7.1 ถังกรองสแตนเลสขนาด ศก. 1.20 ม.พร้อมหน้าวาล์ว 4 นิ้ว	1	ใบ	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	7.2 สารกรองแมงกานีส	880	ลิตร	86.00	75,680.00	-	-	75,680.00	
8	7.3 สารกรองคาร์บอน	880	ลิตร	66.00	58,080.00	-	-	58,080.00	
	7.4 กรวดกรองคัด เบอร์ 3 มม.	350	ลิตร	10.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	7.5 ค่าแรงติดตั้ง พร้อมแทน คสล. 2.00x2.00x0.20 ม.	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
	งานท่อเมนจ่ายน้ำประปา				-		-	-	
	8.1 ท่อ พีวีซี ชนิดบานหัว ศก. 4 นิ้ว ขึ้น 8.5	530	เมตร	161.50	85,595.00	54.00	28,620.00	114,215.00	
	8.2 ท่อ พีวีซี ชนิดบานหัว ศก. 3 นิ้ว ขึ้น 8.5	540	เมตร	100.00	54,000.00	33.00	17,820.00	71,820.00	

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ ตำบลป่าบอน

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ

ส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	8.3 ท่อ พีวีซี ชนิดบานหัว คก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5	1500	เมตร	45.00	67,500.00	25.00	37,500.00	105,000.00	
	8.4 ท่อ พีวีซี ชนิดบานหัว คก. 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	48	เมตร	11.75	564.00	-	-	564.00	
	8.5 ข้อต่อสามทางฉาก คก. 4 นิ้ว	1	อัน	340.00	340.00	-	-	340.00	
	8.6 ข้อต่อสามทางฉาก คก. 4 นิ้วลด 3 นิ้ว	1	อัน	340.00	340.00	-	-	340.00	
	8.7 ข้อต่อสามทางฉาก คก. 4 นิ้วลด 2 นิ้ว	3	อัน	340.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
	8.8 ข้อต่อสามทางฉาก คก. 4 นิ้วลด 3/4 นิ้ว	11	อัน	340.00	3,740.00	-	-	3,740.00	
	8.9 ข้อต่อสามทางฉาก คก. 3 ลด 2 นิ้ว	6	อัน	157.00	942.00	-	-	942.00	
	8.10 ข้อต่อสามทางฉาก คก. 3 ลด 1/2 นิ้ว	17	อัน	103.00	1,751.00	-	-	1,751.00	
	8.10 ข้อต่อสามทางฉาก คก. 2	2	อัน	45.60	91.20	-	-	91.20	
	8.11 ข้อต่อสามทางฉาก คก. 2 ลด 1/2 นิ้ว	60	อัน	45.60	2,736.00	-	-	2,736.00	
	8.12 ข้อต่อฉาก คก. 4 นิ้ว	3	อัน	82.00	246.00	-	-	246.00	
	8.13 ข้อต่อฉาก คก. 2 นิ้ว	10	อัน	28.00	280.00	-	-	280.00	
	8.14 ข้อต่อตรง 4 นิ้วลด 3 นิ้ว	1	อัน	91.00	91.00	-	-	91.00	
	8.15 ผาอุดขนาด 1/2 นิ้ว	85	อัน	8.00	680.00	-	-	680.00	
	8.16 น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 100 กรัม	50	กป.	90.00	4,500.00	-	-	4,500.00	

[illegible]