

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างป้อมยามภายในบริเวณ อบต.ป่าบอน.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๗๖,๔๐๐.-บาท.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๓ เมตร...
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๐...กุมภาพันธ์...๒๕๕๙....เป็นเงิน.....๑๗๖,๔๐๐.-บาท.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง....งานอาคาร....
 - ๕.๑....แบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒....แบบ ปร.๕.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเวชยันต์ พรหมบุตร ตำแหน่งประธานกรรมการ
 ๒. นางรุสนี กริยา ตำแหน่ง กรรมการ
 ๓. นายสันชัย สังข์น้อย ตำแหน่ง กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ที่ ปน.๗๗๐๐๒/๗๒ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ที่ ๖๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างป้อมยามภายในบริเวณ อบต.ป่าบอน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบประมาณ ๑๗๖,๔๐๐.- บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๗๖,๔๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางรุสนี กริยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสันชัย สังข์น้อย)

พิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....
(นายอัครวาท์ ดอเลาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน อาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง อบต.ป่าบอน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
 แบบเลขที่ 2 /2558
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภท งานอาคาร	138,623.27	1.2726	176,411.97	
	ประเภท งาน ทาง				
	ประเภท งานชลประทาน				
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			176,411.97	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			176,400.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางรุสนี ฤริยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสันชัย สังข์น้อย)

บัญชีตารางกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างป้อมยามหน้า อบต.ป่าบอน

สถานที่ก่อสร้าง

อบต.ป่าบอน

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 2/2558

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน - ปรับระดับ								
	- งานปรับระดับ + งานปักผัง	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	- งานดินขุด + ถมดิน	5.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	625.00	625.00	
	- งานดินถมปรับระดับ	20.10	ลบ.ม.	176.38	3,545.24	99.00	1,989.90	5,535.14	
2	งานโครงสร้าง								
	- ทราดยหายาปรับระดับ	1.25	ลบ.ม.	467.29	584.11	99.00	123.75	707.86	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.13	ลบ.ม.	2,191.59	280.52	306.00	39.17	319.69	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	6.25	ลบ.ม.	2,331.78	14,573.63	306.00	1,912.50	16,486.13	
	- เหล็ก DB 12	143.76	กิโลกรัม	26.35	3,788.08	3.30	474.41	4,262.48	
	- เหล็ก RB6	15.45	กิโลกรัม	27.10	418.70	4.10	63.35	482.04	
	- เหล็กตะแกรงวายเมสขนาด ศก.4 มม.#๑0.20 ม.	20.25	ตรม.	22.43	454.21	5.00	101.25	555.46	
	- ลวด	3.00	กิโลกรัม	51.40	154.20	-	-	154.20	
	- งานไม้แบบ	15.50	ตรม.	-	-	133.00	2,061.50	2,061.50	
	- ตะปู	3.00	กก.	46.73	140.19	-	-	140.19	
	- ไม้แบบ	7.75	ตรม.	262.80	2,036.70	-	-	2,036.70	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	- ก่ออิฐบ่ออิฐสี่เหลี่ยม	28.00	ตรม.	372.00	10,416.00	89.00	2,492.00	12,908.00	

บัญชีตารางกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างป้อมยามหน้า อบต.ป่าบอน

สถานที่ก่อสร้าง

อบต.ป่าบอน

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 2/2558

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเสาเอ็น - ทับหลัง	23.21	เมตร	97.00	2,251.37	44.00	1,021.24	3,272.61	
	- ฉาบปูน	56.00	ตรม.	67.00	3,752.00	82.00	4,592.00	8,344.00	
	- ทาสีรองพื้นขนาดกระป๋อง 3.785 ลิตร	4.00	แกลลอน	457.97	1,831.88	-	-	1,831.88	
	- ทาสีภายนอกขนาดกระป๋อง 3.785 ลิตร	4.00	แกลลอน	439.25	1,757.00	-	-	1,757.00	
	- ทาสีภายในขนาดกระป๋อง 3.785 ลิตร	4.00	แกลลอน	345.79	1,383.16	-	-	1,383.16	
	- งานทาสี	56.00	ตรม.	-	-	30.00	1,680.00	1,680.00	
	- ปูกระเบื้องขนาด 12'x12'	9.00	ตรม.	163.55	1,471.95	174.00	1,566.00	3,037.95	
	- บุหินธรรมชาติเคนไซ	1.45	ตรม.	350.00	507.50	220.00	319.00	826.50	
	- งานบัวปูน	4.60	เมตร	70.00	322.00	60.00	276.00	598.00	
	- ระแนงไม้สำเร็จรูป	12.16	ตรม.	250.00	3,040.00	69.00	839.04	3,879.04	
	- ฝ้าภายในฉาบเรียบหนา 9 มม.	9.00	ตรม.	387.00	3,483.00	-	-	3,483.00	
4	งานหลังคา								
	- เหล็กตัว C ขนาด 100*50*20*2.3 มม.	14.00	ท่อน	799.07	11,186.98	-	-	11,186.98	
	- แป้นีสำเร็จรูปหนา 0.70 มม.	20.00	ท่อน	195.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
	- งานแปหลังคา	21.16	ตรม.	-	-	25.00	529.00	529.00	
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	38.64	ตรม.	44.36	1,714.07	35.00	1,352.40	3,066.47	
	- งานเชื่อมเหล็กโครงสร้าง	329.00	กิโลกรัม	-	-	8.50	2,796.50	2,796.50	

บัญชีตารางกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างป้อมยามหน้า อบต.ป่าบอน

สถานที่ก่อสร้าง อบต.ป่าบอน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 2/2558

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องซีเมนต์ขนาด 33 x 42 ซม.	180.00	แผ่น	14.49	2,608.20	-	-	2,608.20	
	- งานกระเบื้องหลังคาคอนกรีต	21.16	ตรม.	-	-	74.00	1,565.84	1,565.84	
	- งานครอบสันโศกโค้ง ตะเข้สาม	11.80	เมตร	-	-	74.00	873.20	873.20	
	- ครอบสันตะเข้	43.00	แผ่น	37.85	1,627.55	-	-	1,627.55	
	- ครอบโศกสี่ทาง	1.00	แผ่น	72.00	72.00	-	-	72.00	
	- ครอบโศกหางมน	4.00	แผ่น	65.00	260.00	-	-	260.00	
	- แผ่นยางรองกันซึม	5.00	ชุด	500.00	2,500.00	20.00	100.00	2,600.00	
	- ตะปูเกลียวเบอร์ 8 ยึดกระเบื้อง	350.00	ตัว	2.80	980.00	-	-	980.00	
	- ตะปูเกลียวเบอร์ 10 ยึดแป	1.00	กล่อง	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- เจียงชายไม้สังเคาะขนาด 1"x 8" x 4 ม.	5.00	แผ่น	215.00	1,075.00	296.00	1,480.00	2,555.00	
	- เจียงชายไม้สังเคาะขนาด 1"x 6" x 4 ม.	5.00	แผ่น	285.00	1,425.00	296.00	1,480.00	2,905.00	
5	ประตู-หน้าต่าง								
	- ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนขนาด 1.10 x 1.60 ม.	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนขนาด 1.10 x 2.6 ม.	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	

