



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ที่ ปน ๗๗๐๐๒/๕๙

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ที่ ๕๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ขนาด ๒ ชั้น พร้อมห้องน้ำห้องส้วม ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๐๗๐,๐๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓,๐๙๖,๐๖๑.๐๔ บาท (สามล้านเก้าหมื่นหกพันหกสิบบเอ็ดบาทสี่สตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิรัตน์ สังข์จีน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเรวดี คำนุ้ย)

ความคิดเห็น.....เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสุรินยา ภาระกิจโกศล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายอัครวาท์ ดอเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต. ขนาด 2 ชั้น พร้อมห้องน้ำห้องส้วม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ม.4

2. ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต. จำนวน 1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,070,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารเอนกประสงค์ สูง 2 ชั้น พร้อมห้องน้ำห้องส้วม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,096,061.04 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ประ.4

6.2 รายงาน ประ.5 (ก)

6.3 รายงาน ประ.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นිරัตน์ สังข์จีน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 เรวดี คำนุ้ย กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.3 เวชยันต์ พรหมบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ป่าบอน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต. ขนาด 2 ชั้น พร้อมห้องน้ำห้องส้วม ขนาดกว้าง 12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ม.4 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าบอน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					709,326.00	
2	งานฉาบปูน		รวม					178,169.00	
3	งานผนัง		รวม					321,105.36	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,265,736.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ป่าบอน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต. ขนาด 2 ชั้น พร้อมห้องน้ำห้องส้วม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / แบบเลขที่ 280) ตำบล ป่าบอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าบอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฝ้าเพดาน		รวม					114,171.00	
5	งานเหล็กโครงสร้างหลังคา		รวม					150,712.57	
6	งานหลังคา		รวม					128,728.21	
7	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					166,720.00	
8	งานสุขภัณฑ์		รวม					41,090.00	
9	งานอื่นๆ		รวม					74,990.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,265,736.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

เว้ยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารประกอบสงฆ์ในบริเวณที่ทำการ อบต.ป่าบอน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงสร้างอาคารประกอบสงฆ์ในบริเวณที่ทำการ อบต. ขนาด 2 ชั้น พร้อมห้องนำห้องส้วม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ม.4 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานสี		รวม					79,613.16	
11	งานระบบประปา-สุขาภิบาล		รวม					151,017.91	
12	งานไฟฟ้า		รวม					150,093.36	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,265,736.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,265,736.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	งานฐานราก								
	- งานวางผังอาคาร	364.000	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	5,460.00	5,460.00	
	- เสาค้ำ 0.26 x 0.26 x 9.00 ม.	14.000	ต้น	2,745.00	38,430.00	574.00	8,036.00	46,466.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็ม	14.000	ต้น	0.00	0.00	250.00	3,500.00	3,500.00	
	- งานดินชุดฐานราก	7.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	937.50	937.50	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	.600	ลบ.ม.	560.75	336.45	91.00	54.60	391.05	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	.200	ลบ.ม.	1,978.60	395.72	306.00	61.20	456.92	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	2.500	ลบ.ม.	2,070.09	5,175.22	391.00	977.50	6,152.73	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ศก. 9 มม. SR 24	9.980	กก.	23.10	230.53	4.10	40.92	271.46	
	- เหล็ก DB ศก. 16 มม. SD 40	110.460	กก.	21.13	2,334.01	3.30	364.52	2,698.54	

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	3.970	กก.	48.13	191.07	0.00	0.00	191.08	
	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	10.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,330.00	1,330.00	
	- ไม้แบบใบจริง (80%)	8.000	ลบ.ฟ.	250.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ไม้คร่า	2.400	ลบ.ฟ.	250.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ตะปู	1.600	กก.	46.73	74.76	0.00	0.00	74.77	
	งานเสาตอม่อ								
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	1.500	ลบ.ม.	2,070.09	3,105.13	391.00	586.50	3,691.64	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ศก. 6 มม. SR 24	44.400	กก.	23.36	1,037.18	4.10	182.04	1,219.22	
	- เหล็ก DB ศก. 16 มม. SD 40	331.380	กก.	21.13	7,002.05	3.30	1,093.55	8,095.61	
	- ลวดผูกเหล็ก	11.270	กก.	48.13	542.42	0.00	0.00	542.43	

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานไม้แบบ	- ค่าแรงไม้แบบ	17.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,261.00	2,261.00	
	- ไม้แบบใช้จริง (70%)	11.900	ลบ.ฟ.	250.00	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	
	- ไม้แคร่	3.570	ลบ.ฟ.	250.00	892.50	0.00	0.00	892.50	
	- ตะปู	2.380	กก.	46.73	111.21	0.00	0.00	111.22	
	งานคานชั้น 1								
งานคอนกรีต	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	11.500	ลบ.ม.	2,070.09	23,806.03	391.00	4,496.50	28,302.54	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB คก. 6 มม. SR 24	244.200	กก.	23.36	5,704.51	4.10	1,001.22	6,705.73	
	- เหล็ก DB คก. 12 มม. SD 40	781.440	กก.	21.13	16,511.82	3.30	2,578.75	19,090.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	30.770	กก.	48.13	1,480.96	0.00	0.00	1,480.96	
	งานไม้แบบ								

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม่แบบ	115.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	15,295.00	15,295.00	
	- ไม่แบบใช้จริง (70%)	80.500	ลบ.ฟ.	250.00	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00	
	- ไม่เคร่า	24.150	ลบ.ฟ.	250.00	6,037.50	0.00	0.00	6,037.50	
	- ตะปู	16.100	กก.	46.73	752.35	0.00	0.00	752.35	
	งานพื้นชั้น 1								
	- งานดินถม	67.000	ลบ.ม.	145.09	9,721.03	99.00	6,633.00	16,354.03	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	11.000	ลบ.ม.	560.75	6,168.25	99.00	1,089.00	7,257.25	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	27.000	ลบ.ม.	2,070.09	55,892.43	391.00	10,557.00	66,449.43	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ศก. 9 มม. SR 24	79.840	กก.	23.10	1,844.30	4.10	327.34	2,171.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.400	กก.	48.13	115.51	0.00	0.00	115.51	
	- เหล็ก Wire Mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.	233.000	ตร.ม.	22.43	5,226.19	5.00	1,165.00	6,391.19	

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานไม้แบบ	- ค่าแรงไม้แบบ	14.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,862.00	1,862.00	
	- ไม้แบบใช้จริง (70%)	9.800	ลบ.ฟ.	250.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
	- ไม้คร่า	2.940	ลบ.ฟ.	250.00	735.00	0.00	0.00	735.00	
	- ตะปู	1.960	กก.	46.73	91.59	0.00	0.00	91.59	
	งานเสาชั้น 1								
งานคอนกรีต	- คอนกรีตโครงสร้าง	3.500	ลบ.ม.	2,070.09	7,245.31	391.00	1,368.50	8,613.82	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ศก. 6 มม. SR 24	128.760	กก.	23.36	3,007.83	4.10	527.92	3,535.75	
งานไม้แบบ	- เหล็ก DB ศก. 16 มม. SD 40	883.680	กก.	21.13	18,672.15	3.30	2,916.14	21,588.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	30.370	กก.	48.13	1,461.70	0.00	0.00	1,461.71	

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม่แบบ	56.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	7,448.00	7,448.00	
	- ไม่แบบใช้จริง (70%)	39.200	ลบ.ฟ.	250.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	
	- ไม่เคร่า	11.760	ลบ.ฟ.	250.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	
	- ตะปู	7.840	กก.	46.73	366.36	0.00	0.00	366.36	
	งานบันได ขึ้นชั้น 2								
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	4.000	ลบ.ม.	2,070.09	8,280.36	391.00	1,564.00	9,844.36	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ศก. 9 มม. SR 24	164.670	กก.	23.10	3,803.87	4.10	675.15	4,479.03	
	- เหล็ก DB ศก. 12 มม. SD 40	177.600	กก.	21.13	3,752.68	3.30	586.08	4,338.77	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.270	กก.	48.13	494.29	0.00	0.00	494.30	
	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม่แบบ	18.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,394.00	2,394.00	

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- ไม่แบ่งใบจริง (70%)	12.600	ลบ.ฟ.	250.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	
	- ไม่เคร่า	3.780	ลบ.ฟ.	250.00	945.00	0.00	0.00	0.00	945.00	
	- ตะปู	2.520	กก.	46.73	117.75	0.00	0.00	0.00	117.76	
	งานคานชั้น 2									
	งานคอนกรีต									
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	12.500	ลบ.ม.	2,070.09	25,876.12	391.00	4,887.50	4,887.50	30,763.63	
	งานเหล็กเสริม									
	- เหล็ก RB ศก. 6 มม. SR 24	257.520	กก.	23.36	6,015.66	4.10	1,055.83	1,055.83	7,071.50	
	- เหล็ก RB ศก. 9 มม. SR 24	4.990	กก.	23.10	115.26	4.10	20.46	20.46	135.73	
	- เหล็ก DB ศก. 12 มม. SD 40	168.720	กก.	21.13	3,565.05	3.30	556.78	556.78	4,121.83	
	- เหล็ก DB ศก. 16 มม. SD 40	1,104.600	กก.	21.13	23,340.19	3.30	3,645.18	3,645.18	26,985.38	
	- เหล็ก DB ศก. 20 มม. SD 40	369.900	กก.	21.13	7,815.98	2.90	1,072.71	1,072.71	8,888.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	57.170	กก.	48.13	2,751.59	0.00	0.00	0.00	2,751.59	

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	134.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	17,822.00	17,822.00	
	- ไม้แบบใบจริง (70%)	93.800	ลบ.ฟ.	250.00	23,450.00	0.00	0.00	23,450.00	
	- ไม้คร่า	28.140	ลบ.ฟ.	250.00	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00	
	- ตะปู	18.760	กก.	46.73	876.65	0.00	0.00	876.65	
	งานปูนชั้น 2								
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	8.500	ลบ.ม.	2,070.09	17,595.76	391.00	3,323.50	20,919.27	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ศก. 6 มม. SR 24	28.860	กก.	23.36	674.16	4.10	118.33	792.50	
	- เหล็ก RB ศก. 9 มม. SR 24	139.720	กก.	23.10	3,227.53	4.10	572.85	3,800.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.060	กก.	48.13	243.53	0.00	0.00	243.54	
	- เหล็ก Wire Mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 มม.	130.000	ตร.ม.	22.43	2,915.90	5.00	650.00	3,565.90	

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานไม้แบบ	- ค่าแรงไม้แบบ	23.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,059.00			3,059.00	
	- ไม้แบบใช้จริง (70%)	16.100	ลบ.ฟ.	250.00	4,025.00	0.00	0.00			4,025.00	
	- ไม้คร่า	4.830	ลบ.ฟ.	250.00	1,207.50	0.00	0.00			1,207.50	
	- ตะปู	3.220	กก.	46.73	150.47	0.00	0.00			150.47	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม. LL = 400 กก./ตร.ม.	123.000	ตร.ม.	300.00	36,900.00	25.00	3,075.00			39,975.00	
	งานเสาชั้น 2										
งานคอนกรีต	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	3.000	ลบ.ม.	2,070.09	6,210.27	391.00	1,173.00			7,383.27	
	งานเหล็กเสริม										
	- เหล็ก RB ศก. 6 มม. SR 24	53.280	กก.	23.36	1,244.62	4.10	218.45			1,463.07	
	- เหล็ก DB ศก. 16 มม. SD 40	362.940	กก.	21.13	7,668.92	3.30	1,197.70			8,866.62	

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	12.490	กก.	48.13	601.14	0.00	0.00	601.14	
	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	42.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	5,586.00	5,586.00	
	- ไม้แบบใช้จริง (70%)	29.400	ลบ.ฟ.	250.00	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00	
	- ไม้คร่า	8.820	ลบ.ฟ.	250.00	2,205.00	0.00	0.00	2,205.00	
	- ตะปู	5.880	กก.	46.73	274.77	0.00	0.00	274.77	
	งานคานรับโครงสร้างคาน								
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	6.000	ลบ.ม.	2,070.09	12,420.54	391.00	2,346.00	14,766.54	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ศก. 6 มม. SR 24	99.900	กก.	23.36	2,333.66	4.10	409.59	2,743.25	
	- เหล็ก DB ศก. 12 มม. SD 40	124.320	กก.	21.13	2,626.88	3.30	410.26	3,037.14	
	- เหล็ก DB ศก. 16 มม. SD 40	347.160	กก.	21.13	7,335.49	3.30	1,145.63	8,481.12	

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ลวดผูกเหล็ก	17.140	กก.	48.13	824.94	0.00	0.00	824.95	
	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	176.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	23,408.00	23,408.00	
	- ไม้แบบใช้จริง (70%)	123.200	ลบ.ฟ.	250.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	
	- ไม้คร่า	36.960	ลบ.ฟ.	250.00	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00	
	- ตะปู	24.640	กก.	46.73	1,151.42	0.00	0.00	1,151.43	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	33,496.00	546,202.02	6,919.10	163,123.70	709,326.00	
	งานฉาบพื้น								
	- พื้นฉาบปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24" x 24" (ผิวมัน)	235.000	ตร.ม.	350.00	82,250.00	158.00	37,130.00	119,380.00	
	- พื้นฉาบปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24" x 24" (ผิวมัน)	56.000	ตร.ม.	350.00	19,600.00	158.00	8,848.00	28,448.00	
	- พื้นฉาบปูกระเบื้องเซรามิค 12" x 12" (ผิวหยาบ)	14.000	ตร.ม.	250.00	3,500.00	158.00	2,212.00	5,712.00	
	- พื้นฉาบขัดหยาบ	62.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,860.00	1,860.00	

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- พื้นผิวทรายกลาง (ตีเสกทางปลา)	6.000	ตร.ม.	250.00	1,500.00	99.00	594.00	2,094.00	
	- ลูกนอนบันไดกระเบื้องแกรนิตโต้	38.000	ตร.ม.	200.00	7,600.00	158.00	6,004.00	13,604.00	
	- ขานพักบันไดกระเบื้องแกรนิตโต้	3.000	ตร.ม.	350.00	1,050.00	222.00	666.00	1,716.00	
	- จมูกบันได PVC	45.000	ม.	79.00	3,555.00	40.00	1,800.00	5,355.00	
	รวมคางงานผิวพื้น	-	-	1,829.00	119,055.00	1,023.00	59,114.00	178,169.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	350.000	ตร.ม.	165.00	57,750.00	89.00	31,150.00	88,900.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 12" x 24"	55.000	ตร.ม.	350.00	19,250.00	181.00	9,955.00	29,205.00	
	- ผนังปูไม้สำเร็จรูป	40.000	ตร.ม.	300.00	12,000.00	150.00	6,000.00	18,000.00	
	- ผนังบล็อกแก้ว	1.280	ตร.ม.	1,462.00	1,871.36	150.00	192.00	2,063.36	
	- ฉาบปูนผนัง	770.000	ตร.ม.	80.00	61,600.00	82.00	63,140.00	124,740.00	
	- เสาเอ็น + คานทับหลัง	175.000	ม.	79.00	13,825.00	44.00	7,700.00	21,525.00	

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- บัวผนังไม้สำเร็จรูป กว้าง 4"	88.000	ม.	50.00	4,400.00	45.00	3,960.00	8,360.00	
	- บัวผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ กว้าง 4"	12.000	ม.	60.00	720.00	50.00	600.00	1,320.00	
	- ครีบกาว	14.000	ม.	200.00	2,800.00	78.00	1,092.00	3,892.00	
	- บัวปูนปั้น กว้าง 4"	165.000	ม.	100.00	16,500.00	40.00	6,600.00	23,100.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-	2,846.00	190,716.36	909.00	130,389.00	321,105.36	
4	งานฝ้าเพดาน	235.000	ตร.ม.	200.00	47,000.00	75.00	17,625.00	64,625.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี	14.000	ตร.ม.	230.00	3,220.00	75.00	1,050.00	4,270.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ								
	(กันชื้น) โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี	98.000	ตร.ม.	350.00	34,300.00	112.00	10,976.00	45,276.00	
	- ฝ้าเพดานไม้สำเร็จรูป กว้าง 3"								
	โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี								
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	780.00	84,520.00	262.00	29,651.00	114,171.00	

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานเหล็กโครงสร้าง								
	- แปเหล็กรูป ยาว 4 ม.	222.000	เส้น	160.00	35,520.00	20.00	4,440.00	39,960.00	
	- เหล็ก C - 100 X 50 X 20 X 3.2 มม. (5.5 กก./ม.)	1,386.000	กก.	25.49	35,329.14	10.00	13,860.00	49,189.14	
	- เหล็ก C - 125 X 50 X 20 X 3.2 มม. (6.13 กก./ม.)	220.680	กก.	28.45	6,278.34	10.00	2,206.80	8,485.15	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม. (5.14 กก./ม.)	277.560	กก.	23.02	6,389.43	12.00	3,330.72	9,720.15	
	- เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม. (4.06 กก./ม.)	730.800	กก.	22.16	16,194.52	12.00	8,769.60	24,964.13	
	- ทาสีกันสนิม	147.600	ตร.ม.	30.00	4,428.00	35.00	5,166.00	9,594.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.25 x 0.25 ม.หนา 12 มม.	16.000	ชุด	100.00	1,600.00	50.00	800.00	2,400.00	
	- J-Bolt คก. 15 มม. ยาว 50 ซม.	32.000	ชุด	180.00	5,760.00	20.00	640.00	6,400.00	
	รวมค่างานเหล็กโครงสร้าง	-	-	569.12	111,499.43	169.00	39,213.12	150,712.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานหลังคา								
	- กระเบื้องคอนกรีต	2,779.000	แผ่น	16.82	46,742.78	7.40	20,564.60	67,307.38	
	- ครอบบัน	114.000	แผ่น	47.66	5,433.24	22.00	2,508.00	7,941.24	
	- ครอบทาง	59.000	แผ่น	47.66	2,811.94	22.00	1,298.00	4,109.94	
	- ครอบโคงทางมน	6.000	แผ่น	71.00	426.00	22.00	132.00	558.00	
	- ครอบบิตจั่ว	3.000	แผ่น	63.55	190.65	22.00	66.00	256.65	
	- ครอบ 2 ทาง	1.000	แผ่น	61.00	61.00	22.00	22.00	83.00	
	- สีทาใต้ครอบ	1.000	กระป๋อง	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	12.000	แผ่น	360.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- ตะปูยึดกระเบื้อง	12.000	กลอง	455.00	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	
	- แผ่นยางกันซึมปิดใต้ครอบ	12.000	ชุด	1,300.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
	- กันนก PVC	74.000	ม.	20.00	1,480.00	10.00	740.00	2,220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- เชิงขายน้ําล้ำรูป กว้าง 8" หนา 1.6 ซม.	104.000	ม.	70.00	7,280.00	36.50	3,796.00	11,076.00	
	- เชิงขายน้ําล้ำรูป กว้าง 6" หนา 1.6 ซม.	104.000	ม.	55.00	5,720.00	36.50	3,796.00	9,516.00	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	2,847.69	95,805.61	200.40	32,922.60	128,728.21	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตู D1	2.000	ชุด	19,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
	- ประตู D2	1.000	ชุด	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
	- ประตู D3	1.000	ชุด	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
	- ประตู D4	2.000	ชุด	5,300.00	10,600.00	350.00	700.00	11,300.00	
	- ประตู D5	1.000	ชุด	5,200.00	5,200.00	350.00	350.00	5,550.00	
	- ประตู D6	2.000	ชุด	3,300.00	6,600.00	350.00	700.00	7,300.00	
	- หน้าต่าง W1	10.000	ชุด	6,500.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
	- หน้าต่าง W2	3.000	ชุด	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- หน้าต่าง W3	3.000	ชุด	1,690.00	5,070.00	0.00	0.00	5,070.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	68,490.00	164,970.00	1,050.00	1,750.00	166,720.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหมอน้ำ	3.000	ชุด	3,500.00	10,500.00	450.00	1,350.00	11,850.00	
	- โถปัสสาวะชาย	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	450.00	450.00	4,450.00	
	- สายฉีดชำระ	3.000	ชุด	500.00	1,500.00	70.00	210.00	1,710.00	
	- ผักบัวสายอ่อน	1.000	ชุด	800.00	800.00	70.00	70.00	870.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	450.00	450.00	2,950.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	ชุด	500.00	1,500.00	70.00	210.00	1,710.00	
	- ราวจับแขน	3.000	ชุด	600.00	1,800.00	70.00	210.00	2,010.00	
	- ราวจับคนพิการ	4.000	ชุด	1,250.00	5,000.00	105.00	420.00	5,420.00	

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- กระจกเงา	3.000	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดถักกลั่น คก. 2"	3.000	ชุด	250.00	750.00	70.00	210.00	960.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	17,750.00	36,400.00	2,325.00	4,690.00	41,090.00	
	งานอื่นๆ								
	- ราวบันไดสเตนเลส	13.000	ม.	2,000.00	26,000.00	800.00	10,400.00	36,400.00	
	- ราวกันตกสเตนเลส	3.800	ม.	2,000.00	7,600.00	800.00	3,040.00	10,640.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ปูนหินแกรนิต กว้าง 0.60 ม.	1.600	ม.	3,500.00	5,600.00	1,000.00	1,600.00	7,200.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ปูนหินแกรนิต กว้าง 0.10 ม.	5.000	ม.	500.00	2,500.00	200.00	1,000.00	3,500.00	
	- ม้านั่ง	7.500	ม.	1,500.00	11,250.00	800.00	6,000.00	17,250.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	9,500.00	52,950.00	3,600.00	22,040.00	74,990.00	
10	งานสี								

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- สีส้มอะคริลิก (ชนิดกึ่งเงา)	713.720	ตร.ม.	44.00	31,403.68	34.00	24,266.48	55,670.16	
	- สีส้มอะคริลิก (ชนิดด้าน)	347.000	ตร.ม.	35.00	12,145.00	34.00	11,798.00	23,943.00	
	รวมค่างานสี	-	-	79.00	43,548.68	68.00	36,064.48	79,613.16	
	งานระบบประปา-สุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC ศก. 6" (5)	1,000	เส้น	1,100.00	1,100.00	320.00	320.00	1,420.00	
	- ท่อ PVC ศก. 4" (8.5)	3,000	เส้น	540.00	1,620.00	240.00	720.00	2,340.00	
	- ท่อ PVC ศก. 2" (8.5)	4,000	เส้น	170.00	680.00	200.00	800.00	1,480.00	
	- ท่อ PVC ศก. 3/4" (13.5)	2,000	เส้น	60.28	120.56	120.00	240.00	360.56	
	- ท่อ PVC ศก. 1/2" (13.5)	5,000	เส้น	50.47	252.35	120.00	600.00	852.35	
	- ข้อต่อ, ข้องงและอุปกรณ์อื่นๆ	1,000	L.S	1,500.00	1,500.00	1,245.00	1,245.00	2,745.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร	1,000	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,760.00	1,760.00	10,760.00	
	- FCO ศก. 3"	1,000	ชุด	130.00	130.00	50.00	50.00	180.00	

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	- FCO ศก. 4"	2,000	ชุด	170.00	340.00	50.00	100.00	440.00	
	- ประตุน้ำ ศก. 3/4"	1,000	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- มิเตอร์น้ำ ศก. 3/4"	1,000	ชุด	900.00	900.00	100.00	100.00	1,000.00	
	- บอพัก	2,000	ชุด	335.00	670.00	200.00	400.00	1,070.00	
	- คูระบายน้ำ คลส. พร้อมฝา	64,000	ม.	1,500.00	96,000.00	500.00	32,000.00	128,000.00	
	รวมค่างานระบบประปา-สุขาภิบาล	-	-	15,755.75	112,612.91	4,975.00	38,405.00	151,017.91	
	งานไฟฟ้า								
	- โค้มโตะทองแสง หลอด LED 2 X 18 W	32,000	ชุด	1,050.00	33,600.00	135.00	4,320.00	37,920.00	
	- โค้มโตะทองแสง หลอด LED 1 X 18 W	1,000	ชุด	655.00	655.00	115.00	115.00	770.00	
	- โค้มโตะดาวไลท์ ศก. 5 หลอด LED 13 W	8,000	ชุด	250.00	2,000.00	115.00	920.00	2,920.00	
	- โค้มโตะกึ่ง หลอด LED 9 W	2,000	ชุด	850.00	1,700.00	165.00	330.00	2,030.00	
	- สวิตซ์ฝังผนังทิศทางเดียว	22,000	ชุด	37.38	822.36	80.00	1,760.00	2,582.36	

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:39:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์แผงวงจร 2 ทาง	2,000	ชุด	78.00	156.00	85.00	170.00	326.00	
	- ปลั๊กแผงวงจร	18,000	ชุด	220.00	3,960.00	90.00	1,620.00	5,580.00	
	- ตู้เมนย่อย 12 วงจร พร้อมเมน 40 A พร้อมเมน 32 AT/100 AF	2,000	ชุด	3,500.00	7,000.00	1,500.00	3,000.00	10,000.00	
	- ตู้ควบคุม MDB พร้อมอุปกรณ์	1,000	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
	- แท่งกราวด์ ศก. 5/8" ยาว 2.40 ม.	1,000	ชุด	540.00	540.00	200.00	200.00	740.00	
	- เทปพันสายไฟ	10,000	ม้วน	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- บอกฝั่ง 2" x 4"	120,000	อัน	15.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- ราง WIRE WAY ขนาด 4" x 2"	40,000	ม.	150.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- สายไฟ THW 1.5 ตร.มม.	10,000	ม้วน	750.00	7,500.00	500.00	5,000.00	12,500.00	
	- สายไฟ THW 2.5 ตร.มม.	10,000	ม้วน	1,050.00	10,500.00	700.00	7,000.00	17,500.00	
	- สายไฟ THW 10 ตร.มม.	1,000	ม้วน	4,350.00	4,350.00	1,600.00	1,600.00	5,950.00	
	- สายไฟ THW 16 ตร.มม.	1,000	ม้วน	6,450.00	6,450.00	2,000.00	2,000.00	8,450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 25 ตร.มม.	1.000	ม้วน	9,500.00	9,500.00	2,500.00	2,500.00	12,000.00	
	- แคลมป์ทองเหลือง 35 ตร.มม.	3.000	ตัว	75.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ท่อ PVC 16 มม.	150.000	เส้น	38.00	5,700.00	10.00	1,500.00	7,200.00	
	- หัวงูเท้า ขนาด 1 1/2"	1.000	อัน	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	41,933.38	115,058.36	12,795.00	35,035.00	150,093.36	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,265,736.57	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ป่าบอน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต. ขนาด 2 ชั้น พร้อมห้องน้ำห้องส้วม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ม.4 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต. สถานีที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอ โคกโพธิ์		
สถานที่ก่อสร้าง	จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ม.4 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	25	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ป่าบอน	2,265,736.57	1.3014	2,948,629.57	
รวมค่าก่อสร้าง				2,948,629.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 280.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,530.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,948,629.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารประกอบภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ป่าบอน	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบภายในบริเวณที่ทำการ อบต. ขนาด 2 ชั้น พร้อมห้องน้ำห้องสุขา ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ม.4 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารประกอบภายในบริเวณที่ทำการ อบต. สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ม.4 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี	

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 25 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณ	Factor F	ค่าก่อสร้าง
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินลงทุนจ่าย 0 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	2,948,629.57

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 280.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,530.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,948,629.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบสงฆ์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต. ขนาด 2 ชั้น พร้อมห้องน้ำห้องส้วม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ม.4 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารประกอบสงฆ์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต. ตำบล ป่าบอน		
สถานที่ก่อสร้าง	จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ม.4 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	25	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(นิรัตน์ ลังขจิ้น)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เรวดี คำนุ้ย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เวชยันต์ พรหมบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จากก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต. ขนาด 2 ชั้น พร้อมห้องน้ำห้องส้วม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ม.4 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ป่าบอน อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่ : โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต. จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ม.4 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ป่าบอน จำนวน 1,000 หลังละ 2,948,629.57 บาท	2,948,629.57	
	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	3,096,061.04	
สรุป	ราคากลาง (..... สามล้านเก้าหมื่นหกพันหกสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์)	3,096,061.04	

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

เวชยันต์ พรหมบุตร

22 มกราคม 2564 09:44:44

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต. ขนาด 2 ชั้น พร้อมห้องน้ำห้องส้วม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ม.4 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต. อำเภอ โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตำบล ป่าบอน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่


(นිරัตน์ สังขรินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เวชยันต์ พงษ์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(เวชยันต์ พงษ์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง