



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ที่ ปน ๗๗๐๐๒/๔๘

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ที่ ๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินสองข้างคลอง ยาว ๓๒ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๔๕,๐๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑,๑๔๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิรัตน์ สังข์จีน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนาซีเราะห์ มินนา)

ความคิดเห็น.....

เพื่อประโยชน์

(นางสุรินยา ภาระกิจโกศล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

พิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายอัครวิทย์ ดอเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างเขื่อนกันดินสองข้างคลอง ยาว ๓๒ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าบอน อำเภอดงหลวง จังหวัดปัตตานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง อบต.ป่าบอน.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๑๔๕,๐๐๐.-บาท.....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...

๑. งานปรับพื้นที่ขุดต่อ	จำนวน	๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร
๒. งานถมดิน	จำนวน	๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
๓. งานเสาเข็ม		
- เสาเข็มแบบร่องตัวไอ	จำนวน	๓๓.๐๐ ต้น
ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐x๘ เมตร		
- เสาเข็มแบบต้น	จำนวน	๑๗.๐๐ ต้น
ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐x๘ เมตร		
๔. ค่าแรงสกัดเสาเข็มแบบร่องตัวไอ	จำนวน	๓๓.๐๐ ต้น
ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐x๘ เมตร		
๕. ค่าแรงสกัดเสาเข็มแบบต้น	จำนวน	๑๗.๐๐ ต้น
ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐x๘ เมตร		
๖. งานแผงกรู ค.ส.ล.	จำนวน	๙๓.๐๐ แผง
- งานคอนกรีต ๑:๒:๔	จำนวน	๘.๓๗ ลูกบาศก์เมตร
- เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มม.	จำนวน	๔๖๔.๐๗ กิโลกรัม
- ลวดผูกเหล็ก	จำนวน	๑๑.๕๐ กิโลกรัม
๗. งานคอนกรีต ๑:๒:๔	จำนวน	๖๙.๒๖ ลูกบาศก์เมตร
๘. งานไม้แบบ	จำนวน	๑๐๖.๗๔ ตารางเมตร
ไม้แบบคิต ๕๐%	จำนวน	๕๒.๘๗ ตารางเมตร
๙. งานเหล็กเสริมคอนกรีต		
- เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม.	จำนวน	๒๘.๘๖ กิโลกรัม
- เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มม.	จำนวน	๔๐๙.๑๘ กิโลกรัม
- เหล็ก ขนาด DB ๑๒ มม.	จำนวน	๑๙๕.๓๖ กิโลกรัม
- เหล็ก ขนาด DB ๑๖ มม.	จำนวน	๑,๐๕๘.๖๐ กิโลกรัม
- เหล็ก ขนาด DB ๒๐ มม.	จำนวน	๔๙๔.๐๐ กิโลกรัม
๑๐ ลวดผูกเหล็ก	จำนวน	๕๙.๐๐ กิโลกรัม
๑๑ ตะปู	จำนวน	๔๔.๓๐ กิโลกรัม

๑๒ งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป

- แผ่นพื้น ขนาด ๐.๓๐x๑.๘๐ เมตร	จำนวน	๔๘.๐๐ ตารางเมตร
--------------------------------	-------	-----------------

- ตะแกรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง จำนวน ๔๘.๐๐ ตารางเมตร

৬ মম. @ ০.২০x০.২০

๑๓ ไม้เคร้าร่องแผ่นพื้น	จำนวน	๑๔.๕๐ ตารางเมตร
-------------------------	-------	-----------------

๑๔ งานที่อรวรรณตก

- งานท่อ GAD เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว	จำนวน	๑๐.๕๐ ท่อน
--------------------------------------	-------	------------

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.... เป็นเงิน.....๑,๑๔๕,๐๐๐.-บาท.....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม.....

๖.๑....แบบ ปร.๔.....

๖.๒....แบบ ปร.๕.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนิรัตน์ สึงษ์จิ้น ตำแหน่ง ปลัด อบต.ป่าบอน

๒. นายเวชัยนธ์ พรหมบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นางสาวนาซีเราะห์ มิหน่า ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ประเภทงาน	สะพานและท่อเหลี่ยม
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
แบบเลขที่	44 / 2563
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็น	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข	895,996.05	1.2784	1,145,441.35	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,145,441.35	
	คิดเป็นเงินประมาณราคาเพียง			1,145,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิรัตน์ สังข์จีน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนาซีเราะห์ มินนา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

งานก่อสร้างประเภท งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินสองข้างคลอง หมู่ที่ 5 (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ภายใน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 44 / 2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่ขุดต่อ	176.00	ตร.ม.	-	-	3.54	623.04	623.04	
2	งานถมดิน	200.00	ลบ.ม.	96.97	19,394.00	-	-	19,394.00	
3	งานเสาเข็ม								
	-เสาเข็มแบบร่องตัวโอ ขนาด 0.40x0.40x8 เมตร	33.00	ต้น	9,650.00	318,450.00	1,097.12	36,204.96	354,654.96	
	-เสาเข็มแบบตัน ขนาด 0.40x0.40x8 เมตร	17.00	ต้น	9,100.00	154,700.00	1,097.12	18,651.04	173,351.04	
4	ค่าแรงสกัดเสาเข็มแบบร่องตัวโอ ขนาด 0.40x0.40x8 เมตร	33.00	ต้น	-	-	300.00	9,900.00	9,900.00	
5	ค่าแรงสกัดเสาเข็มแบบตัน ขนาด 0.40x0.40x8 เมตร	17.00	ต้น	-	-	320.00	5,440.00	5,440.00	
6	งานแผ่กรู ค.ส.ล	93.00	แผง						
	- งานคอนกรีต 1:2:4	8.37	ลบ.ม.	2,070.09	17,326.65	306.00	2,561.22	19,887.87	
	- เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. SR 24	464.07	กก.	24.81	11,513.58	4.10	1,902.69	13,416.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	11.50	กก.	51.40	591.10	-	-	591.10	
7	งานโครงสร้างทั่วไป								
	งานคอนกรีต 1:2:4	69.26	ลบ.ม.	2,070.09	143,374.43	391.00	27,080.66	170,455.09	

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินสองข้างคลอง หมู่ที่ 5 (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ภายใน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 44 / 2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	งานไม้แบบ	106.74	ตร.ม.	-	-	133.00	14,196.82	14,196.82	
	ไม้แบบคิด 50 %	52.87	ตร.ม.	343.26	18,148.16	-	-	18,148.16	
9	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. SR 24	28.86	กก.	24.53	707.94	4.10	118.33	826.26	
	เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. SR 24	409.18	กก.	24.81	10,151.76	4.10	1,677.64	11,829.39	
	เหล็ก ขนาด DB 12 มม. SD 30	195.36	กก.	24.98	4,880.09	3.30	644.69	5,524.78	
	เหล็ก ขนาด DB 16 มม. SD 30	1,058.60	กก.	20.87	22,092.98	3.30	3,493.38	25,586.36	
	เหล็ก ขนาด DB 20 มม. SD 40	494.00	กก.	21.13	10,438.22	2.90	1,432.60	11,870.82	
10	ลวดผูกเหล็ก	59.00	กก.	51.40	3,032.60	-	-	3,032.60	
11	ตะปู	44.30	กก.	46.73	2,070.14	-	-	2,070.14	
12	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้น ขนาด 0.30 x 1.80 เมตร	48.00	ตร.ม.	240.00	11,520.00	25.00	1,200.00	12,720.00	
	- ตะแกรงเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม @ 0.20x 0.20	48.00	ตร.ม.	22.90	1,099.20	5.00	240.00	1,339.20	

แบ่งสร้าง: ระบอบ งบประมาณและท่อหลย

ข้อใดตรงการ

โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดินสองทางคลอง หมู่ที่ 5 (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อนุมัติ.ภาพแนบ)

สถานที่ก่อสร้าง

ภายใน 5 ตำบลป่าบอน

ส่วนราชการ

แบบเลขที่ 44 / 2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
13	ไม้โครงรองรับพื้น	14.40	ตร.ม.	343.26	4,942.94	133.00	1,915.20	6,858.14	
14	งานก่อราวกั้นตก								
	งานท่อ GAD เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	10.50	ฟุตอน	1,360.00	14,280.00	-	-	14,280.00	
รวม								895,996.05	