

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ชุดเจาะบ่อบาดาล ม.๑ ต.ป่าบอน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๘๒,๒๐๐.-บาท.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐-๖๐ เมตร
หรือมีปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.เมตร/ชั่วโมง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๑..มีนาคม...๒๕๕๙....เป็นเงิน.....๒๘๒,๒๐๐.-บาท.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง....งานก่อสร้างอาคาร....
 - ๕.๑....แบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒....แบบ ปร.๕.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุข ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 ๒. นายเวชยันต์ พรหมบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
 ๓. นางรุสนี กริยา ตำแหน่ง กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ที่ ปน.๗๓๐๐๒/๑๒๗


วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ที่ ๑๐๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐-๖๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบประมาณ ๒๘๒,๒๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๘๒,๒๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุข)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางรุสนี กริยา)

พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....


(ลงชื่อ)..........
(นายอัครวาท์ ดอเลาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ใบสรุปผลการประมาณราคากลาง

ประเภท งานอาคาร
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง
 แบบเลขที่ 4./2558
 ประมาณการราคาตามแบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภท งานอาคาร	221,754.81	1.2726	282,205.17	
	ประเภท งาน ทาง				
	ประเภท งานชลประทาน				
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			282,205.17	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			282,200.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุข)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางรุตน์ กริยา)

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์

ส่วนราชการท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 4./2558

ประมาณการวันที่ 11 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาล								
	- เจาะบ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว (ท่อ PVC) ความลึก 40-60 เมตร								
	- ท่อกรุ PVC ศก. 6" ชั้น 13.5	13.00	ฟุตอน	1,712.00	22,256.00	-	-	22,256.00	
	- ท่อเจาะร่อง PVC ศก. 6" ชั้น 13.5	1.00	ฟุตอน	1,864.00	1,864.00		-	1,864.00	
	- ท่อรับทราย PVC ศก. 6" ชั้น 13.5	1.00	ฟุตอน	1,712.00	1,712.00		-	1,712.00	
	- กรวดคัด ขนาด 1/4 " - 1/2 "	3.00	ลบ.ม.	3,800.00	11,400.00		-	11,400.00	
	- โคลนฝัง	8.00	ถุง	750.00	6,000.00		-	6,000.00	
	- ขวดน้ำตัวอย่าง	2.00	ขวด	15.00	30.00		-	30.00	
	- หัวเจาะขนาด 12 " (ชุดละ 0.0069 หัว)	1.00	หัว	85,000.00	85,000.00		-	85,000.00	
	- กาวทาท่อ	2.00	กป.	350.00	700.00		-	700.00	
	- คอนกรีตฐานบ่อ (1.5 x 1.5 x 0.15 เมตร)	0.34	ลบ.ม.	2,331.78	792.81		-	792.81	
	- ค่าแรงงานเจาะบ่อบาดาล	1.00	งาน		-	57,500.00	57,500.00	57,500.00	

