



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ที่ ปน ๗๗๐๐๒/๔๗๕

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ที่ ๒๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ สายทางไปหมู่ที่ ๓ ได้เสไฟฟ้าแรงสูง ยาว ๗๘ เมตร ท่อคูกว้าง ๑ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๘๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๒๔๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิรัตน์ สังข์จีน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเรวดี คำนุ้ย)

ความคิดเห็น.....เพื่อไปขอติดตาม

.....
(นางสุรินยา ภาระกิจโกศล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

พิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....
(นายอัครวาท์ ดอเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

สรุป

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ สายทางไปหมู่ที่ ๓ ได้เสไฟฟ้าแรงสูง ยาว ๗๘ เมตร ท้องคูกว้าง ๑ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด ตำบลป่าบอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

แบบเลขที่

วันที่

26-พ.ค.-63

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภท งานชลประทาน							
	งานคูระบายน้ำ	1.00	งาน	177,856.48	177,856.48	1.3375	237,883.04	237,883.04
สรุป	ราคาค่าก่อสร้าง							237,883.04
	บวกเพิ่มแรงจูงใจตาม มติ ครม. 5%							249,777.19
	ค่าก่อสร้าง							249,000.00
	(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)							
1	ผลรวมค่าางคูระบายน้ำ			=			177,856.48	
2	ผลรวมค่าาง			=			-	

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3375
-

(นายนิรัตน์ สังข์สิน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางเวรดี คำน้อย)

ลงชื่อ..... กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าบอน

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคากลาง

หน้าที 1 จำนวน 1 แผ่น

งานก่อสร้างประเภท งานชลประทาน

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คล. ๓ ได้เสไฟฟ้าแรงสูง ยาว ๗๘ เมตร ท่อคูกว้าง ๑ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด ตำบลป่าบอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

คำนวณราคาโดย

นายเวชยันต์ พรหมบุตร

แบบเลขที่

วันที่

26-พ.ค.-63

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าก่อสร้าง
1	งานคูระบายน้ำขนาดท่อคู กว้าง 1.00 เมตร							
	- งานขุดดิน	28.08	ลบ.ม.	99.00	2,779.92	1.3375	132.41	3,718.14
	- ทรายหยาบรองพื้น	4.09	ลบ.ม.	659.75	2,698.38	1.3375	882.42	3,609.08
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.09	ลบ.ม.	2,254.60	9,221.31	1.3375	3,015.53	12,333.51
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	29.64	ลบ.ม.	2,376.09	70,427.31	1.3375	3,178.02	94,196.52
	- เหล็ก RB9 มม.	1,317.36	กก.	28.34	37,333.98	1.3375	37.90	49,934.20
	- ลวดผูกเหล็ก	33.00	กก.	51.40	1,696.20	1.3375	68.75	2,268.67
	- ค่าแรงประกอบแบบ	202.80	ตร.ม.	133.00	26,972.40	1.3375	177.89	36,075.59
	- ไม้แบบคิด 50%	101.40	ตร.ม.	210.26	21,320.36	1.3375	281.22	28,515.99
	- ตะปู	50.70	กก.	46.73	2,369.21	1.3375	62.50	3,168.82
2	งานท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร							
	- ท่อระบายน้ำ คล. ๐.60 เมตร	5.00	ท่อน	607.48	3,037.40	1.3375	812.50	4,062.52
	รวม				177,856.48			237,883.04